Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
AdD3																
Adair	100	6e	12.0	151	c	2	86	H1	0-7	CL	29.7	31.8	38.5	.37	.37	2.20
								H2	7-34	C	22.7	28.3	49.0	.32	.32	0.25
								H3	34-60	CL	33.9	32.1	34.0	.32	.32	0.25
AdE3																
Adair	100	7e	16.0	121	c	2	86	H1	0-7	CL	29.7	31.8	38.5	.37	.37	2.20
								H2	7-34	C	22.7	28.3	49.0	.32	.32	0.25
								H3	34-60	CL	33.9	32.1	34.0	.32	.32	0.25
ChD3																
Chute	100	7s	9.0	151	a	5	86	H1	0-9	FSL	67.3	20.2	12.5	.20	.20	1.50
								H2	9-60	FS	94.9	0.6	4.5	.15	.15	0.25
ChE3																
Chute	100	7s	16.0	121	a	5	86	H1	0-9	FSL	67.3	20.2	12.5	.20	.20	1.50
								H2	9-60	FS	94.9	0.6	4.5	.15	.15	0.25
Co																
Colo	100	2w	1.0	200	b/d	5	48	H1	0-15	SIL	9.5	67.5	23.0	.28	.28	4.00
								H2	15-50	SICL	6.7	60.8	32.5	.28	.28	3.50
								H3	50-60	SICL	6.9	63.1	30.0	.32	.32	1.50
Cs																
Colo	100	2w	1.0	200	b/d	5	38	H1	0-37	SICL	6.8	61.7	31.5	.28	.28	6.00
								H2	37-48	SICL	6.7	60.8	32.5	.28	.28	3.50
								H3	48-60	SICL	6.9	63.1	30.0	.32	.32	1.50
DoC2																
Dow	100	3e	7.0	200	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.37	.37	2.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.50
DoD2																
Dow	100	3e	12.0	151	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.37	.37	2.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	2.20
DsD3																
Dow	65	3e	12.0	151	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
Ida	35	3e	12.0	151	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
DsE3																
Dow	70	4e	17.0	121	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
Ida	30	4e	17.0	121	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
DwC2																
Dow	50	3e	7.0	200	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.37	.37	2.50
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.50
Monona	40	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
DwD2																
Dow	60	3e	12.0	151	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.37	.37	2.50
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.50
Monona	35	3e	12.0	151	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
DwD3																
Dow	60	3e	12.0	151	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.50
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
Monona	35	3e	12.0	151	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
								H2	7-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
DwE2																
Dow	70	4e	17.0	121	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.37	.37	2.50
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.50
Monona	30	4e	17.0	121	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
DwE3																
Dow	70	4e	17.0	121	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.50
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
Monona	30	4e	17.0	121	b	4	86	H1	0-7	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.50
								H2	7-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
IdC																
Ida	100	3e	7.0	200	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.32	.32	3.00
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
IdC3																
Ida	100	3e	7.0	200	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
IdD																
Ida	100	3e	12.0	151	b	5	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.32	.32	3.00
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
IdD3																
Ida	100	3e	12.0	151	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
IdE3																
Ida	100	4e	17.0	121	b	4	86	H1	0-7	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	7-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
IdF3																
Ida	100	6e	25.0	121	b	4	86	H1	0-6	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	1.20
								H2	6-60	SIL	11.2	67.3	21.5	.43	.43	0.25
JdA																
Judson	100	1	1.0	200	b	5	38	H1	0-32	SICL	7.0	63.5	29.5	.28	.28	4.00
								H2	32-52	SICL	6.7	60.8	32.5	.43	.43	2.50
								H3	52-60	SICL	7.1	64.4	28.5	.43	.43	0.50
JdB																
Judson	100	2e	4.0	200	b	5	38	H1	0-32	SICL	7.0	63.5	29.5	.28	.28	3.50
								H2	32-52	SICL	6.7	60.8	32.5	.43	.43	2.50
								H3	52-60	SICL	7.1	64.4	28.5	.43	.43	0.50
JnB																
Judson	35	2e	4.0	200	b	5	38	H1	0-32	SICL	7.0	63.5	29.5	.28	.28	4.50
								H2	32-52	SICL	6.7	60.8	32.5	.43	.43	2.50
								H3	52-60	SICL	7.1	64.4	28.5	.43	.43	0.50
Colo	30	2w	4.0	200	b/d	5	38	H1	0-37	SICL	6.8	61.7	31.5	.28	.28	6.00
								H2	37-48	SICL	6.7	60.8	32.5	.28	.28	3.50
								H3	48-60	SICL	6.9	63.1	30.0	.32	.32	1.50
Kb																
Kennebec	95	1	1.0	200	b	5	48	H1	0-41	SIL	9.2	66.3	24.5	.28	.28	5.00
								H2	41-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.50

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
Kc																
Kennebec	95	1	1.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.2	66.3	24.5	.28	.28	4.00
								H2	15-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.50
KnD																
Knox	100	3e	10.0	151	b	5	48	H1	0-9	SIL	9.5	68.0	22.5	.32	.32	3.00
								H2	9-38	SICL	6.9	63.1	30.0	.43	.43	0.75
								H3	38-60	SIL	9.5	68.0	22.5	.43	.43	0.25
KnE																
Knox	100	4e	17.0	121	b	5	48	H1	0-9	SIL	9.5	68.0	22.5	.32	.32	3.00
								H2	9-38	SICL	6.9	63.1	30.0	.43	.43	0.75
								H3	38-60	SIL	9.5	68.0	22.5	.43	.43	0.25
KnF																
Knox	100	6e	25.0	121	b	5	48	H1	0-9	SIL	9.5	68.0	22.5	.32	.32	3.00
								H2	9-38	SICL	6.9	63.1	30.0	.43	.43	0.75
								H3	38-60	SIL	9.5	68.0	22.5	.43	.43	0.25
MaA																
Marshall	100	1	1.0	200	b	5	38	H1	0-20	SICL	6.9	62.1	31.0	.28	.28	4.00
								H2	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H3	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaB																
Marshall	100	2e	4.0	200	b	5	38	H1	0-20	SICL	6.9	62.1	31.0	.28	.28	3.50
								H2	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H3	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaB2																
Marshall	100	2e	4.0	200	b	5	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-20	SICL	6.9	62.6	30.5	.32	.32	1.00
								H3	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H4	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaC																
Marshall	100	3e	7.0	200	b	5	38	H1	0-20	SICL	6.9	62.1	31.0	.28	.28	3.50
								H2	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H3	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaC2																
Marshall	100	3e	7.0	200	b	5	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-20	SICL	6.9	62.6	30.5	.32	.32	1.00
								H3	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H4	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
MaD																
Marshall	100	3e	12.0	151	b	5	38	H1	0-20	SICL	6.9	62.1	31.0	.28	.28	3.50
								H2	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H3	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaD2																
Marshall	100	3e	12.0	151	b	5	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-20	SICL	6.9	62.6	30.5	.32	.32	1.00
								H3	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H4	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaD3																
Marshall	100	4e	12.0	151	b	4	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.43	.43	1.70
								H2	7-31	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	1.00
								H3	31-60	SICL	7.1	64.9	28.0	.43	.43	0.50
MaE2																
Marshall	100	4e	17.0	121	b	5	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-20	SICL	6.9	62.6	30.5	.32	.32	1.00
								H3	20-44	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	0.50
								H4	44-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
MaE3																
Marshall	100	4e	17.0	121	b	4	38	H1	0-7	SICL	6.9	62.1	31.0	.43	.43	1.70
								H2	7-31	SICL	6.9	62.6	30.5	.43	.43	1.00
								H3	31-60	SICL	7.1	64.9	28.0	.43	.43	0.50
MoA																
Monona	100	1	1.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	4.00
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoB																
Monona	100	2e	4.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoB2																
Monona	100	2e	4.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.70
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoC																
Monona	100	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
MoC2																
Monona	100	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.70
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoC3																
Monona	100	3e	7.0	200	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.70
								H2	7-30	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	30-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoD																
Monona	100	3e	12.0	151	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoD2																
Monona	100	3e	12.0	151	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.70
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoD3																
Monona	100	3e	12.0	151	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.70
								H2	7-30	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	30-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoE2																
Monona	100	4e	17.0	121	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.70
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoE3																
Monona	100	4e	17.0	121	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.70
								H2	7-30	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	30-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoF2																
Monona	100	6e	25.0	121	b	5	48	H1	0-15	SIL	9.4	67.1	23.5	.32	.32	2.70
								H2	15-38	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.00
								H3	38-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
MoF3																
Monona	100	7e	25.0	121	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.70
								H2	7-30	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	30-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
MoG3																
Monona	100	7e	35.0	98	b	4	48	H1	0-7	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.70
								H2	7-30	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	0.25
								H3	30-60	SIL	11.3	67.7	21.0	.43	.43	0.25
NbB																
Napier	100	2e	4.0	200	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
NbC																
Napier	100	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
NbD																
Napier	100	3e	12.0	151	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
NgC																
Napier	50	3e	6.0	200	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
NkB																
Napier	40	2e	4.0	200	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
Kennebec	35	2e	4.0	200	b	5	48	H1	0-41	SIL	9.2	66.3	24.5	.28	.28	5.50
								H2	41-60	SIL	9.1	64.9	26.0	.43	.43	1.50
NkC																
Napier	100	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-31	SIL	9.4	67.1	23.5	.28	.28	3.50
								H2	31-60	SIL	9.4	67.1	23.5	.43	.43	1.50
No																
Nodaway	95	2w	1.0	200	b	5	48	H1	0-6	SIL	9.5	68.0	22.5	.32	.32	2.00
								H2	6-60	SIL	9.5	67.5	23.0	.43	.43	0.25
SaD2																
Salida	100	4e	12.0	151	a	5	0	H1	0-16	GR-SL	66.6	23.4	10.0	.20	.10	1.50
								H2	16-25	GR-COS	91.1	3.9	5.0	.17	.10	0.25
								H3	25-60	GRV-COS	91.0	6.5	2.5	.17	.10	0.25
SaF2																
Salida	100	7e	20.0	121	a	5	0	H1	0-16	GR-SL	66.6	23.4	10.0	.20	.10	1.50
								H2	16-25	GR-COS	91.1	3.9	5.0	.17	.10	0.25
								H3	25-60	GRV-COS	91.0	6.5	2.5	.17	.10	0.25

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
ShC2																
Shelby	100	3e	7.0	200	b	5	48	H1	0-7	CL	35.4	33.6	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-12	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	1.50
								H3	12-34	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	0.50
								H4	34-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.25
ShD2																
Shelby	100	3e	12.0	151	b	5	48	H1	0-7	CL	35.4	33.6	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-12	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	1.50
								H3	12-34	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	0.50
								H4	34-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.25
ShE2																
Shelby	100	4e	16.0	121	b	5	48	H1	0-7	CL	35.4	33.6	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-12	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	1.50
								H3	12-34	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	0.50
								H4	34-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.25
ShF2																
Shelby	100	6e	22.0	121	b	5	48	H1	0-7	CL	35.4	33.6	31.0	.32	.32	2.70
								H2	7-12	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	1.50
								H3	12-34	CL	34.7	32.8	32.5	.28	.28	0.50
								H4	34-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.25
SlF																
Shelby	100	7e	25.0	121	b	5	48	H1	0-3	L	38.1	36.4	25.5	.28	.28	3.50
								H2	3-30	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
								H3	30-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
SoD3																
Shelby	100	4e	12.0	151	b	4	48	H1	0-3	CL	35.4	33.6	31.0	.37	.37	1.45
								H2	3-30	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
								H3	30-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
SoE3																
Shelby	100	6e	16.0	121	b	4	48	H1	0-3	CL	35.4	33.6	31.0	.37	.37	1.45
								H2	3-30	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
								H3	30-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
SoF3																
Shelby	100	6e	22.0	121	b	4	48	H1	0-3	CL	35.4	33.6	31.0	.37	.37	1.45
								H2	3-30	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
								H3	30-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
SoG3																
Shelby	100	7e	30.0	98	b	4	48	H1	0-7	CL	35.4	33.6	31.0	.37	.37	1.45
								H2	7-48	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50
								H3	48-60	CL	34.7	32.8	32.5	.37	.37	0.50

Crawford County, Iowa

Mapunit	Comp %	Cap Cl	Slope RV%	Slope length (ft)	Hyd Grp	T	WEI	Horz Desig	Depth (in)	Texture RV	Total Sand RV	Total Silt RV	Total Clay RV	Kf	Kw	OM RV %
SpC2																
Sparta	100	4s	7.0	200	a	5	134	H1	0-6	LFS	86.8	6.7	6.5	.17	.17	1.00
								H2	6-27	FS	94.9	0.6	4.5	.15	.15	0.55
								H3	27-60	FS	96.8	0.7	2.5	.15	.15	0.25
SpD2																
Sparta	100	6s	12.0	151	a	5	134	H1	0-6	LFS	86.8	6.7	6.5	.17	.17	1.00
								H2	6-27	FS	94.9	0.6	4.5	.15	.15	0.55
								H3	27-60	FS	96.8	0.7	2.5	.15	.15	0.25
SpE2																
Sparta	100	7s	17.0	121	a	5	134	H1	0-6	LFS	86.8	6.7	6.5	.17	.17	1.50
								H2	6-27	FS	94.9	0.6	4.5	.15	.15	0.55
								H3	27-60	FS	96.8	0.7	2.5	.15	.15	0.25
SrD3																
Steinauer	100	4e	12.0	151	b	5	86	H1	0-7	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	1.45
								H2	7-29	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	0.50
								H3	29-60	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	0.50
SrE3																
Steinauer	100	6e	16.0	121	b	5	86	H1	0-7	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	1.45
								H2	7-29	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	0.50
								H3	29-60	CL	33.6	36.9	29.5	.32	.32	0.50
Zo																
Zook	100	2w	1.0	200	c/d	4	48	H1	0-15	SIL	24.6	52.4	23.0	.37	.37	3.00
								H2	15-42	SIC	7.9	51.6	40.5	.28	.28	3.00
								H3	42-60	SIC	9.0	58.5	32.5	.28	.28	0.50
Zs																
Zook	100	2w	1.0	200	c/d	5	38	H1	0-27	SICL	7.6	54.9	37.5	.37	.37	6.00
								H2	27-50	SIC	7.9	51.6	40.5	.28	.28	3.00
								H3	50-60	SIC	9.0	58.5	32.5	.28	.28	0.50